




熱烈歡迎 來日指導

株式会社北斗精機 宏偉建設工程股份



北斗精機 宏偉建設



株式会社 北斗精機

Hokuto Machine Co., Ltd.

宏伟建设工程股份

HONGWEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. LTD

目次



第一章 会社概要と工事例

第二章 施工管理、アフターサービス

第一章

会社紹介

工事实例

目录



第一章 会社概要と工事例

第二章 施工管理、アフターサービス

1

公司简介

公司简介 组织图 公司业务

企業情報

社名	株式会社 北斗精機
所在地	〒553-0001 大阪市福島区海老江 7 丁目1番23号
電話番号	06-6452-0303
FAX番号	06-6452-0313
設立	香港：2005年11月 中国：2006年12月 日本：2012年01月
主な取引先	宏偉建設工程股份関連（内装工事・機電空調・設備配線・クリーンルーム等） 川田機械製造（上海）・上海松井製作所・東京精密・納海・古川物産・岩下エンジニアリング・パスカル・パナソニック・牧野フライス製作所・ソディック・カンネツ・H&D・TPS その他約30社 （順不同 敬称略）

1

公司简介

公司简要 组织图 公司业务

海外営業所



香港

【社名】北斗香港貿易有限公司 Hokuto HongKong Trading Co.,Ltd

【所在地】社名 北斗香港貿易有限公司 Hokuto HongKong Trading Co.,Ltd

所在地 香港九龍尖沙咀金巴利道45至47號 金巴利廣場6樓

6/F., Kimberley Plaza, 45-47 Kimberley Rd. Kowloon, HONG KONG

【TEL】852-3728-3164



中国

【社名】北斗精机貿易（深セン）有限公司 Hokuto Machine Trading(Shenzhen)Co.,Ltd.

【所在地】深圳市宝安区西乡中熙香缇湾2D坐2层 宏伟建设工程股份有限公司

内 C/O Hong Wei Construction Engineering Co., Ltd.

2Ceng, 2D Zuo, Zhong Xi Xiang Ti Wan, Xi Xiang, Bao An Qu, Shen Zheng

518102 CHINA

【TEL】86-755-2606-3377

1

公司简介

公司简介 组织图 公司业务

会社の歩み

2005年 11月27日	香港事務所設立
2006年 12月12日	中国深セン南山区桃園に現地法人事務所設立
2008年 7月7日	中国深セン市と東莞市に中古設備メンテナンス工場開設
2010年 5月吉日	中国深セン事務所を南山区海岸城に移転
2012年 1月12日	大阪市福島区に日本法人を設立
2012年 11月22日	広州日系自動車部品展示会（JAPPE）にアタッチメントパーツを出展



1

工程案例—日系

竣工图片

项目地点： 深圳市龙华区观澜, 工事面积20000 m²工事内容： 钢结构、机电安装、净化车间、
动力配电设施及安装、办公室装修等。

园区外景观图



室外设备安装后



室内设备安装后



服务器设施安装后



无尘车间完成品



弱电箱相关安装后



室内设备安装后



动力设施电柜安装后

1

工程案例—日系

竣工图片

欧姆龙（广州）汽车电子有限公司

项目地点：广州市黄埔区

工事内容：装饰装修、空调机电等



客户公司外景



前台竣工实景



展示室竣工实景



客户检查



前厅天花实景



换鞋室实景



接待室实景



客户竣工检查

1

工程案例—日系

竣工图片

日本电产三协（东莞）工机有限公司

项目地点：东莞市长安

工事内容：空调机电、净化车间、
动力设施、办公室装修

客户公司外景



办公室



无尘室



无尘通道



车间一部分



空调机电



车间一部分



户外机组

1

工程案例—日系

竣工图片

u-shin有信制造（中山）有限公司

工事場所：广东中山

工事内容：装饰装修、空调机电、车间、
动力设施，配电等

客户公司外景



普通车间



风柜机电



户外机组



室内机组



车间风管



区域配电柜



风管水管安装

1

工事以外 その他の仕事内容

Plastic equipment プラスチック設備

射出成形機

陸上養殖設備

加温冷却機<クーラー>

自動給餌機

射出成形機なら
株式会社北斗精機にお任せ下さい。

北斗精機では射出成形機・取出口ボット・周辺機器装置・その他、中古機械の買取・販売を行っております。日本のみならず、中国・香港・台湾・ベトナム・タイといった海外との独自ネットワークを駆使し、他社では真似することのできない高価買取&リーズナブルな販売を実現しています。



1

工事以外 その他の仕事内容

Farming equipment

陸上養殖設備

海水淡水両用 加温冷却機

HMC Cooling and Heating Equipment

海水/淡水両方
加温冷却機



省電力、高出力で冷暖調整可能！



エネルギー効率を
改善した省エネ型



0℃から45℃まで
温度設定ができる



直射日光や雨に強い
全天候型デザイン



自動冷暖で手動操作
無し



設置が簡単で雨除け
不要



静かで安定した動作



マイコン制御コントロールパネル



静音ファン



ユニオン式継手

第二章

施工計画

概略 工程表 臨時施設計画

識別しやすいガント図形式を用いて施工工程表、
安全確保第一の管理要求施工工期の完成確保

管理活動

基本方針・体制

貴社の品質方針、環境方針、管理要求などの詳細に基づいて、
弊社の品質方針、環境方針及び施工管理体制による措置

進 度 報 告

施工進捗報告 日 報・周报・月報

弊社の施工プロジェクトでは、毎日、毎週、毎月の工事施工状
況に基づいて及び現場の工事現状図、完成図と進捗などの状況
報告説明

アフターサ ービス

目次



第一章 会社概要と工事例

第二章 施工管理、アフターサービス

1

预计工程表(进度表 展示例)

计划2021年8月上旬整体移交

◆ ◆ ◆

要点

◆ ◆ ◆

○2021年05月01日 施工开始（暂定）。
○2021年07月31日 竣工验收（暂定）。
○2021年08月03日 现场移交（暂定）。

中海·番禺石基项目工程计划表

编号	任务名称	工期	开始时间	结束时间	五月				六月				七月				八月				九月				十月	
					5-3	5-10	5-17	5-24	5-31	6-7	6-14	6-21	6-28	7-5	7-12	7-19	7-26	8-2	8-9	8-16	8-23	8-30	9-6	9-13	9-20	9-27
1	(一) 施工前准备	2天	2020-05-01	2020-05-02																						
2	组建项目部	1天	2020-05-01	2020-05-01																						
3	技术交底	2天	2020-05-01	2020-05-02																						
4	班组进场前安全教育	2天	2020-05-01	2020-05-02																						
5	(二) 基装工程	60天	2020-05-03	2020-07-01																						
6	标高确定及墙体放线定位	2天	2020-05-03	2020-05-04																						
7	隔墙	25天	2020-05-05	2020-05-29																						
8	地面	40天	2020-05-23	2020-07-01																						
9	天花	20天	2020-05-13	2020-06-01																						
10	油漆	20天	2020-05-28	2020-06-16																						
11	(三) 钢构工程(消防验收后开工)	35天	2020-07-25	2020-08-28																						
12	夹层钢构	20天	2020-07-25	2020-08-13																						
13	天面钢构	15天	2020-08-14	2020-08-28																						
14	(四) 电气工程	35天	2020-05-12	2020-06-15																						
15	配电箱	2天	2020-05-12	2020-05-13																						
16	线槽	5天	2020-05-14	2020-05-18																						
17	电缆	5天	2020-05-19	2020-05-23																						
18	照明灯具	12天	2020-05-19	2020-05-30																						
19	开关插座	15天	2020-06-01	2020-06-15																						
20	(五) 暖通工程	46天	2020-05-08	2020-06-22																						
21	设备订购	24天	2020-05-10	2020-06-02																						
22	风管安装	20天	2020-05-08	2020-05-27																						
23	设备及末端安装	12天	2020-05-28	2020-06-08																						
24	水系统安装	10天	2020-06-09	2020-06-18																						
25	测试及试运行	4天	2020-06-19	2020-06-22																						
26	(六) 消防工程	81天	2020-05-05	2020-07-24																						
27	消防报建(设计审核)	25天	2020-05-06	2020-05-30																						
28	施工(水电风)	30天	2020-05-05	2020-06-03																						
29	消防报验	20天	2020-07-05	2020-07-24																						
30	(七) 配套工程	16天	2020-05-26	2020-06-10																						
31	空压设备	5天	2020-06-05	2020-06-09																						
32	空压管道安装	16天	2020-05-26	2020-06-10																						
33	工艺管道	15天	2020-05-26	2020-06-09																						
34	(八) 竣工验收	10天	2020-07-25	2020-08-03																						
35	自检自验及整改	2天	2020-07-25	2020-07-26																						
36	竣工预验收	1天	2020-07-27	2020-07-27																						
37	竣工验收	4天	2020-07-28	2020-07-31																						
38	培训及资料移交	2天	2020-08-01	2020-08-02																						
39	工程移交和投入使用	1天	2020-08-03	2020-08-03																						

工程名称: 中海达番禺石基项目厂房装修工程
建设单位: 广州中海达电子信息有限公司

工期: 90天 (不含钢构) 编制人:

审核:

核准:

编制日期: 2020年4月15日

2

臨時施設計画

本工事实施中に使用予定の臨設リスト

涉及到:

○ 仮プロジェクト部、加工場所、工具・設備倉庫、材料置き場・喫煙室・トイレ・工事掲示板・臨時駐車場・ゴミ箱など。

番 号	1	名 称	設備加工場	番 号	2	名 称	工具・設備 倉庫	番 号	3	名 称	設備材料置場
工法 及び、規格				工法 及び、規格				工法 及び、規格			
1.L=12m x D=8m				1.一階建 カ-鋼板張				1.L=12m x D=8m			
2.C15 土間 t=100				2.A級 防火				2.C15 土間 t=100			
3.地業転圧				3.C15 土間 t=100				3.地業転圧			
番 号	4	名 称	仮設事務所	番 号	5	名 称	ゴミ回収所	番 号	6	名 称	喫煙室
工法 及び、規格				工法 及び、規格				工法 及び、規格			
1.二階建 カ-鋼板張				1.ゴミ箱の配置				1.一階建 カ-鋼板張			
2.A級 防火				2.分別回収				2.A級 防火			
3.C15 土間 t=100				3.毎日清掃員配置				3.9.6m×3.6m×2.4m			
								4.C15 土間 t=100			
番 号	7	名 称	男子便所・女子便所	番 号	8	名 称	仮設 駐車場	番 号	9	名 称	施工 掲 示 板
工法 及び、規格				工法 及び、規格				工法 及び、規格			
1.男子:7.2m×5.4m				1.L=25m x D=5.5m				1.スチール製			
2.女子:3.6m×5.4m				2.C20 土間 t=100				2.規格要求			
3.A級 防火				3.地業転圧				3.基礎固定			
4.C15 土間 t=100											

3

基本方针

本工事实施中设定的基本方针要求

○顧客の関心の焦点に基づいて、当該工事の基本的な作業方針を制定する

顧客の関心の焦点

安全第一

品質先行

計画進捗

安全

全員教育訓練、事前安全評価
施工安全防止、応急安全対策
日常巡検監察

工事

工事品質要点、重点工事計画
品質システムを展開し、施工
手順を確保する
プロセス品質管理

工期

施工工期を手配し、進捗管理を
効果的に行う
お客様とコミュニケーションを
とり、事前に対策をしておく
毎日・毎週・毎月報告確

4

管理检查表

管理中心は現場の重要作業点に基づいて検査する


※ 重要工事（隠蔽工事等）の各試験管理

爱普生技术(深圳)有限公司B-2F工事总经理室配套卫生间闭水试验整理

试验时间：3月26日17点~28日17点（共48H） 试验结果：未发现漏水、滴水、渗水等异常，防水施工符合要求

施工单位：宏伟建设工程股份有限公司

资料整理：孙景新；确认：胡华武 魏长青

No	时间	B-2F卫生间闭水后地面	B-1、5F楼层天花及排水管道区域图片				见证人
1	3月26日 晚上7点 闭水2H后					EPSON FMD 刘工 宏伟 周工/胡工	
		未看到水位下降迹象	天花及排水管道部位① 未看到漏水、滴水、渗水等异常迹象	天花及排水管道部位② 未看到漏水、滴水、渗水等异常迹象	天花及排水管道部位③ 未看到漏水、滴水、渗水等异常迹象		
2	3月27日 下午5点 闭水24H后					EPSON FMD 刘工 宏伟 孙工/周工	
		未看到水位下降迹象	天花及排水管道部位① 未看到漏水、滴水、渗水等异常迹象	天花及排水管道部位② 未看到漏水、滴水、渗水等异常迹象	天花及排水管道部位③ 未看到漏水、滴水、渗水等异常迹象		
3	3月28日 下午5点 闭水48H后					EPSON FMD 罗工 宏伟 胡工	
		未看到水位下降迹象	天花及排水管道部位① 未看到漏水、滴水、渗水等异常迹象	天花及排水管道部位② 未看到漏水、滴水、渗水等异常迹象	天花及排水管道部位③ 未看到漏水、滴水、渗水等异常迹象		



宏伟建设工程股份有限公司
HONGWEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO., LTD.

Email: hwe@hwe.cn
电话: 0755-27662270

www.hwe.cn
传真: 0755-27663932

电源线/接线盒 隐蔽工程验收记录

HW20□□□□□□□□

单位（建设单位）	爱普生技术（深圳）有限公司		
工程名称	B-2F/LAYOUT 变更工事		
分部（子分部）	电气分项	分项工程名称	电源线接头/
工程名称			电线盒接头安装
施工单位	宏伟建设工程股份有限公司	项目经理 （负责人）	魏长青 执行：孙景新
施工执行标准名称 及编号	建设单位指定作业规范		
施工图名称及图号			
隐蔽内容、部位及施工方法简介：			
1、电源线接头要用压接头压接，并且两头再锁在接线端子针玉里。 2、电源盒内有压接并用热缩套管保护。			
示意图说明：			
1、		接线头线针压接	 再锁进接线针玉端子
2、		套热缩管	 热风枪吹收缩
		安装到电源盒	 安装面盖
施工单位检查评定结果	专业工长（施工员）	周小军	测试人员 周兴荣
	项目经理/负责人： （公章） 年 月 日		
建设单位验收结论	专业监理工程师/专项负责人： （公章） 年 月 日		

5 窗口一体化

从业务后期到施工中的行动方法

客 户

各项目的需要、工期、費用などから
相互のコミュニケーションと伝達



相互間で伝達されるコンテンツ情報の
正確性、時効性など

窓口の一体化は迅速、効率的に業務と施工状況を実現し、解決することができる

◇◇ 安全管理的要点 ◇◇◇

6 安全管理 基础

本社の管理体制で管理する事

● 事故を未然に防止し、すべて作業について安全を最優先に考えること

7 日报 周报 月报

工事現場の実際状況で報告する事

※ 日报化管理 (例) ⇒ (周・月报化展开)

8 メンテナンス、アフターサービス

お客様の要求に基づいて最短の最低コスト方針

官方网站: http://www.hongweicon.com				宏伟建设工程股份有限公司 HONGWEI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD.			
施 工 日 报							
工程项目名称		西安乐华城国际欢乐度假区温泉乐园B区酒店加建改造工程					
施工单位		宏伟建设工程股份有限公司					
建设单位		陕西乐华恒业酒店管理有限公司					
项目负责人		易杨		施工人数		9	
施工地点		西安市西咸新区泾河新城泾河大道东院		施工日期		2019-10-10	
天气情况		晴		气温 (℃)		13℃~20℃	
今天工作内容		1. 八角楼管中盒造型架完成 98%。 2. 木工材料进场完成 100%。 3. 木工材料上墙完成 100%。 4. 八角楼管中盒造型架打板完成 80%。 5. 当甲方自审设计时对现场情况及图纸、难点事项完成 90%。 6. 八角楼管中盒造型架打板完成 50%。 7. 一层走廊完成 100%。 8. 三层零星工程完成 100%。 9. 召开“每周安全生产管理例会暨施工进度计划会议”					
未完成昨日施工计划		无					
明日施工计划		1. 八角楼管中盒造型架安装计划完成 100%。 2. 木工材料进场计划完成 100%。 3. 木工材料上墙计划完成 100%。 4. 八角楼管中盒造型架打板计划完成 100%。 5. 当甲方自审设计时对现场情况及图纸、难点事项计划完成 100%。 6. 八角楼管中盒造型架打板计划完成 100%。					
设计图纸 变更情况		有, 客房有变					
安全隐患排查情况/是否发生安全事故		无安全事故					
公司协调事项		1. 第二次备用金申请已提交; 2. 拆除垃圾租第一次进度款已提交;					

THANK YOU!

HMC 株式会社 北斗精機
Hokuto Machine Co.,Ltd.
Add:〒553-0001 大阪市福島区海老江7
丁目-1-23
Tel:06-6452-0303 Fax:06-6452-0313
URL:www.hokuto-seiki.com
Mail:yito@hokuto-seiki.com